



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Av. Dário Antunes da Rosa, 484 – Vila Nova do Sul – RS

Fones: (55) 3234 – 1030 / 3234 – 1040

gabinete@vilanovadosul.rs.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Ampliação Posto de Saúde

END. Av. Sincero Lemos

VILA NOVA DO SUL

OBJETO:

Construção do almoxarifado 12,25 m², Copa 19,99 m², WC 3,96 m² referente a planta baixa mais a regularização do nível externo. Área útil = 36,20 m², Área Edificada 43,17 m²

Localização do espaço proposto:

A nova obra junto ao Poste de Saúde

1. FUNDAÇÕES:

Será executada com (concreto ciclopico FCK 10 mpa 30% pedra de mão, cimento e areia, brita, traço 1:3:3, respaldadas com viga de baldrame de concreto armado traço 1:3:3 cimento e areia e brita. Armada com ferro 10mm, estribo 4,2 mm. Viga de baldrame 15x20 cm.

2. PAREDES:

Será executada com tijolos 6 furos nas dimensões constante na planta anexa e assentadas com argamassa de cal, areia, traço 1.4 acrescido de 5% de cimento e respaldado com cinta de concreto armado.

3. COBERTURA:

Será executada em telhas cerâmica, assentadas na estrutura de madeira

4. REVESTIMENTO:

Todas as paredes de alvenaria serão revestida com argamassa com pintura em tinta Acrílica. Banheiro será revestido as paredes com azulejo.

5. ESQUADRIAS:

As externas serão metálica nas dimensões constantes na planta, as internas de madeira semi oca.

6. PISOS:

Cerâmica, PEI IV - 30 x 30, assentado com argamassa, inclusive rejunte

7. FORRO.

laje pré moldada pré moldada, com reboco e pintura.

PAULO RICARDO ZAGO NOGARA
Engenheiro Civil
CREA 70065



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Av. Dário Antunes da Rosa, 484 – Vila Nova do Sul – RS

Fones: (55) 3234 – 1030 / 3234 – 1040

gabinete@vilanovadosul.rs.gov.br

8. PINTURA:

As superfícies de alvenaria serão pintadas com tinta acrílica, uma demão de selador e duas de tinta acrílica.

9. INSTALAÇÕES.

a. ELÉTRICAS;

Será executadas de acordo com o projeto elétrico e respeitando a norma NB-3 da ABNT.

b. HIDRAULICAS:

Será executadas rigorosamente de acordo com as normas NB-19 e NB-92 da ABNT, regulamentos da Corsan, e projeto específico em anexo.

Obs. Demais especificações consta na planilha orçamentária.

Vila Nova do Sul, 25 de março de 2022

PAULO RICARDO ZAGO NOGARA
Engenheiro Civil
CREA 70065

Paulo Ricardo Zago Nogara

Eng. Civil CREA 70065