



PREFEITURA DE VILA NOVA DO SUL

Obra: ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ENI OLIVEIRA

Data de preço: 09/12/2025 - 04/2025 - desoneração

Estado: RIO GRANDE DO SUL

ORÇAMENTO BÁSICO

BDI (%) = 26,77

ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL

R\$ 71.629,63

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)
1	<u>SERVIÇOS PRELIMINARES</u>						R\$ 2.002,25
1.1	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m²	4,5	R\$ 351,03	R\$ 445,00	R\$ 2.002,25
2	<u>ILUMINAÇÃO</u>						R\$ 69.627,38
2.1.1	41180	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23	UNID	6	R\$ 4.261,87	R\$ 5.402,77	R\$ 32.416,62
2.1.2	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UNID	6	R\$ 110,54	R\$ 140,13	R\$ 840,78
2.1.3	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	500,00	R\$ 15,73	R\$ 19,94	R\$ 9.955,00
2.1.4	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UNID	6,00	R\$ 181,61	R\$ 230,23	R\$ 1.381,43
2.1.5	34607	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2	M	150,00	R\$ 8,82	R\$ 11,18	R\$ 1.677,00
2.1.6	105919	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UNID	24,00	R\$ 627,12	R\$ 795,00	R\$ 19.080,00

2.1.7	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UNID	6,00	R\$ 61,19	R\$ 77,57	R\$ 465,42
2.1.8	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UNID	1,00	R\$ 71,89	R\$ 91,13	R\$ 91,13
2.1.9	COTAÇÃO	TRAVESSA PARA FIXAÇÃO DE REFLETORES	UNID	6,00	R\$ 489,07	R\$ 620,00	R\$ 3.720,00
Total							R\$ 71.629,63
SETENTA E UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS							

Vicente Aquino de Almeida
Eng. Civil - CREA RS 187293

José Luiz Camargo de Moura
Prefeito Municipal de Vila Nova do Sul - RS